PAN STOLARZ
MEBLE NA WYMIAR

OFERTA WSTĘPNA
13.11.2026 | Meble łazienkowe


Łazienka dopasowana do Państwa wnętrza.

Kaszmir ryflowany, blat w odcieniu drewna i praktyczne przechowywanie. Propozycja według przesłanego szkicu.

CENA KALKULACYJNA CAŁOŚCI

4 900 zł

brutto | transport lokalny i montaż w cenie



Widok frontów

Zakres proponowanej realizacji

Konstrukcja	Zestaw dolny 120 × 60 × 45-50 cm: szafka na pranie 40 cm oraz szafka z szufladami 80 cm. Szafka górna 40 × 110 × 30 cm.*
Wykończenie	Korpusy z płyty laminowanej 18 mm, boki gładkie. Fronty MDF 18 mm, ryflowane, lakierowane na kaszmir mat; uchwyty standardowe.
Szuflady i okucia	Dwie szuflady Amix z pełnym wysuwem i cichym domykiem. Drzwi na zawiasach Hettich z cichym domykiem.
Przechowywanie	Wyjmowany kosz na pranie za drzwiami rozwieranymi. Dwie półki w szafce wiszącej.
Blat	Około 120 × 50 cm; laminowany drewnopodobny, odcień dopasowany do Winchester. Obróbka i zabezpieczenie wycięć w cenie.

Meble z frontami, okuciami i koszem	**3 900 zł**
Blat z obróbką	**450 zł**
Transport lokalny i montaż	**550 zł**

Cena orientacyjna przy przyjętym zakresie; ostateczna po pomiarze, wyborze materiałów i potwierdzeniu adresu montażu. Bez umywalki, baterii oraz podłączeń hydraulicznych.


* Wysokość górnej szafki przyjęta jako 110 cm z zakresu 100-120 cm ze szkicu, głębokość 30 cm jako założenie. Termin realizacji i płatności - do uzgodnienia. Wstępny projekt na drugiej stronie.

Wstępny projekt wnętrza

Układ koncepcyjny według szkicu. Widok bez frontów; wymiary w mm. Rysunek nie jest dokumentacją wykonawczą.



BLAT / RZUT Z GÓRY



Winchester: odcień do dobrania na próbce. Pokazany kolor jest poglądowy.

PRZYJĘTE GŁĘBOKOŚCI

Dół: 450-500 mm
Górna szafka: 300 mm*

Prowadnice i miejsce na syfon dobieramy po ustaleniu instalacji.

Założenia do potwierdzenia przy pomiarze

• Wysokość dolnej zabudowy 600 mm przyjęto jako wysokość korpusu z frontami; blat jest dodatkowo. Grubość blatu, wysokość zawieszenia i odstęp do szafki górnej - do ustalenia.

• Szafka górna: 1100 mm wysokości to środek zakresu 1000-1200 mm ze szkicu; głębokość 300 mm jest założeniem. Półki pokazano poglądowo, bez narzucania ich rozstawu.

• Położenie umywalki, baterii i odpływu wymaga potwierdzenia. Ewentualne wycięcie górnej szuflady pod syfon dopasujemy do instalacji. Mechanizm uchylny lub wysuwany kosza jest poza przyjętym zakresem.